



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PISO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	FONTE	DATA BASE	RE	
							OUROFINO/MG	23,55%	SINAPI	set-23		
							BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)				
										168.801,52		
0											168.801,52	
1.	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PISO										-	168.801,52
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES										-	22.493,16
1.1.1.	IDENTIFICAÇÃO DE OBRA										-	6.360,28
1.1.1.1.	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	un	1,00	1.396,17		BDI 1	1.724,97	1.724,97	RA	
1.1.1.2.	SEINFRA	ED-16355	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 8, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM OITO (8) BANCOS E CINCO (5) ARMÁRIOS, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	mês	3,00	767,28		BDI 1	947,97	2.843,91	RA	
1.1.1.3.	SEINFRA	CO-28388	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	m	20,00	72,50		BDI 1	89,57	1.791,40	RA	
1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										-	10.236,00
1.1.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	114,12		BDI 1	141,00	4.230,00	RA	
1.1.2.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	81,02		BDI 1	100,10	6.006,00	RA	
1.1.3.	LIMPEZA DO LOCAL										-	3.943,67
1.1.3.1.	SEINFRA	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	31,75	39,52		BDI 1	48,83	1.550,35	RA	
1.1.3.2.	SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	31,75	61,01		BDI 1	75,38	2.393,32	RA	
1.1.4.	MOVIMENTAÇÃO DE SOLO INICIAL										-	1.953,21
1.1.4.1.	SEINFRA	RO-40219	Escavação mecânica de vala com descarga lateral em material de 2ª categoria	m3	142,57	11,09		BDI 1	13,70	1.953,21	RA	
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL										-	16.562,32
1.2.1.	DEMOLIÇÃO										-	1.188,88
1.2.1.1.	SEINFRA	RO-41599	Demolição de concreto simples	m3	3,65	163,10		BDI 1	201,51	735,51	RA	
1.2.1.2.	SEINFRA	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	3,65	39,52		BDI 1	48,83	178,23	RA	
1.2.1.3.	SEINFRA	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	3,65	61,01		BDI 1	75,38	275,14	RA	
1.2.2.	TUBOS E CAIXAS										-	10.098,61
1.2.2.1.	SEINFRA	ED-48671	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 200 MM (8"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	41,42	126,46		BDI 1	156,24	6.471,46	RA	



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PISO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	FONTE	DATA BASE	RE
							OUROFINO/MG	23,55%	SINAPI	set-23	
								BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)		
										168.801,52	
1.2.2.2.	SEINFRA	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	1,20	35,41		BDI 1	43,75	52,50	RA
1.2.2.3.	SEINFRA	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	43,05	32,03		BDI 1	39,57	1.703,49	RA
1.2.2.4.	SEINFRA	ED-49915	CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	2,00	757,25		BDI 1	935,58	1.871,16	RA
1.2.3.			RECOMPOSIÇÃO DE PISO						-	5.274,83	
1.2.3.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	44,33	96,31		BDI 1	118,99	5.274,83	RA
1.3.			MURO DE ARRIMO						-	60.985,04	
1.3.1.			INFRAESTRUTURA						-	35.236,43	
1.3.1.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	72,00	82,30		BDI 1	101,68	7.320,96	RA
1.3.1.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M3	8,09	121,80		BDI 1	150,48	1.217,38	RA
1.3.1.3.	SINAPI	96539	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	47,21	124,72		BDI 1	154,09	7.274,59	RA
1.3.1.4.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	1,01	164,23		BDI 1	202,91	204,94	RA
1.3.1.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	189,20	16,91		BDI 1	20,89	3.952,39	RA
1.3.1.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	317,90	12,25		BDI 1	15,13	4.809,83	RA
1.3.1.7.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	8,09	747,04		BDI 1	922,97	7.466,83	RA
1.3.1.8.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	20,23	48,07		BDI 1	59,39	1.201,46	RA
1.3.1.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	20,23	40,07		BDI 1	49,51	1.001,59	RA
1.3.1.10.	SEINFRA	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	11,63	39,52		BDI 1	48,83	567,89	RA



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PISO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	MUNICÍPIO / UF OUROFINO/MG			BDI 1 23,55%	FUNTE SINAPI	DATA BASE set-23	RE
				Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)		
168.801,52										
1.3.1.11.	SEINFRA	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	58,13	3,04	BDI 1	3,76	218,57	RA
1.3.2.			SUPRAESTRUTURA					-	8.070,40	
1.3.2.1.	SEINFRA	ED-31568	FÔRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	18,20	58,67	BDI 1	72,49	1.319,32	RA
1.3.2.2.	SEINFRA	ED-31576	FÔRMA E DESFORMA PARA VIGA DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	17,94	52,14	BDI 1	64,42	1.155,69	RA
1.3.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	57,30	13,44	BDI 1	16,61	951,75	RA
1.3.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	173,80	10,44	BDI 1	12,90	2.242,02	RA
1.3.2.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,30	714,67	BDI 1	882,97	1.147,86	RA
1.3.2.6.	SINAPI	103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 PS	M3	1,38	735,35	BDI 1	908,52	1.253,76	RA
1.3.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENO					-	8.633,41	
1.3.3.1.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF 09/2023	M2	49,45	48,07	BDI 1	59,39	2.936,84	RA
1.3.3.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	49,45	40,07	BDI 1	49,51	2.448,27	RA
1.3.3.3.	SEINFRA	ED-48248	TELA PARA PROTEÇÃO DE FACHADA EM POLIETILENO, EXCLUSIVE BANDEJA SALVA VIDAS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	m2	27,95	14,04	BDI 1	17,35	484,93	RA
1.3.3.4.	SEINFRA	RO-41661	Chapisco de cimento e areia, traço 1:3 (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	m2	49,45	15,87	BDI 1	19,61	969,71	RA
1.3.3.5.	SEINFRA	RO-40981	Manta geotêxtil não tecida, A/300, OP/30 ou similar, resistência à tração de 21 KN/m2 (Execução, incluindo fornecimento, transporte e colocação)	m2	1,98	8,50	BDI 1	10,50	20,79	RA
1.3.3.6.	SINAPI	102723	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTEL. AF 07/2021	M	27,95	51,34	BDI 1	63,43	1.772,87	RA
1.3.4.			ALVENARIA FECHAMENTO					-	2.229,35	
1.3.4.1.	SEINFRA	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	20,30	88,89	BDI 1	109,82	2.229,35	RA
1.3.5.			REVESTIMENTO					-	4.255,17	
1.3.5.1.	SINAPI	87825	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF 08/2022	M2	49,45	69,65	BDI 1	86,05	4.255,17	RA
1.3.6.			MOVIMENTAÇÃO DE SOLO FINAL					-	822,20	



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PISO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	FUNTE	DATA BASE	RE
							OUROFINO/MG	23,55%	SINAPI	set-23	
											↓
0											168.801,52
1.3.6.1.	SEINFRA	ED-51120	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE	m3	8,21	67,39	BDI 1	83,26	683,56	RA	
1.3.6.2.	SEINFRA	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m3	2,05	39,52	BDI 1	48,83	100,10	RA	
1.3.6.3.	SEINFRA	ED-29231	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	M3xKM	10,25	3,04	BDI 1	3,76	38,54	RA	
1.3.7.			PINTURA					-	1.738,08		
1.3.7.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	20,30	4,14	BDI 1	5,11	103,73	RA	
1.3.7.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	20,30	11,69	BDI 1	14,44	293,13	RA	
1.3.7.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	20,30	11,64	BDI 1	14,38	291,91	RA	
1.3.7.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	20,30	41,84	BDI 1	51,69	1.049,31	RA	
1.4.			PISO CIMENTADO					-	63.275,29		
1.4.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	260,51	1,25	BDI 1	1,54	401,19	RA	
1.4.0.2.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017	M3	13,03	164,57	BDI 1	203,33	2.649,39	RA	
1.4.0.3.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	260,51	130,10	BDI 1	160,74	41.874,38	RA	
1.4.0.4.	SINAPI	88477	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	260,51	32,48	BDI 1	40,13	10.454,27	RA	
1.4.0.5.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	260,51	24,53	BDI 1	30,31	7.896,06	RA	
1.5.			MURO FECHAMENTO					-	5.485,71		
1.5.1.			ALVENARIA FECHAMENTO					-	2.433,63		
1.5.1.1.	SEINFRA	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	16,00	73,29	BDI 1	90,55	1.448,80	RA	
1.5.1.2.	SEINFRA	ED-50843	PILARETE DE CONCRETO 17 X 20 CM CONCRETO 20 Mpa, APARENTE NA FACE EXTERNA, INCLUSIVE FORMA E AÇO, EM GUARDA - CORPO NAS CIRCULAÇÕES	m3	0,28	2.846,83	BDI 1	3.517,26	984,83	RA	
1.5.2.			REVESTIMENTO					-	1.071,18		
1.5.2.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	16,00	7,06	BDI 1	8,72	139,52	RA	
1.5.2.2.	SEINFRA	ED-31568	FÓRMA E DESFORMA PARA PILAR DE MADEIRA COM TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	2,00	58,67	BDI 1	72,49	144,98	RA	



CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

PROponente / Tomador CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E PISO

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	MUNICÍPIO / UF OUROFINO/MG			BDI 1	FONTE	DATA BASE	RE
				Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	23,55%	SINAPI	set-23	
0										168.801,52
1.5.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,15	13,44	BDI 1	16,61	450,96	RA
1.5.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	6,86	10,44	BDI 1	12,90	88,49	RA
1.5.2.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,28	714,67	BDI 1	882,97	247,23	RA
1.5.3.			PINTURA					-	1.980,90	
1.5.3.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,00	4,14	BDI 1	5,11	81,76	RA
1.5.3.2.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	16,00	11,69	BDI 1	14,44	231,04	RA
1.5.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,00	11,64	BDI 1	14,38	230,08	RA
1.5.3.4.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	27,82	41,84	BDI 1	51,69	1.438,02	RA

Observações:

OUROFINO/MG

Local

segunda-feira, 20 de novembro de 2023

Data

Representante Tomador

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE OURO FINO

Cargo:

CNPJ: 25.652.371/0001-89

Autor do Projeto

Nome: THS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

CREA/CAU: 89993/D

ART/RRT: